

Schmutzfrachtsimulation Töging

Vergleich der berechneten und gemessenen Entlastungsmengen an den Bauwerken

Anlage 25

Nr	Bez.	Lage	Art	Gewässer	Messung: Summe Klär- u. Beckenüberlauf						Simulation	
					2022		2023		2024		2024	
1	RRB1	Mühdorfer Straße	RRB	keines								
2	RÜB1	Innstraße	DLB-N	Innkanal	661 h	3.365 m³/a	158 h	3.234 m³/a	752 h	214.602 m³/a	68 h	91.113 m³/a
3	RRB2	Reichenbach Straße	RRB	keines								
4	RÜB2	Kläranlage	FGB-N	Innkanal	295 h	38.036 m³/a	327 h	53.405 m³/a	211 h	36.648 m³/a	215 h	41.429 m³/a
5	RRB3	Weichselstraße A9	RRB	keines								
6	RÜ1	Auenstraße	RÜ	Innkanal	126 h	2.290 m³/a	41 h	2.306 m³/a	92 h	2.538 m³/a	25 h	7.170 m³/a

Gesamtentlastung Mischwasserbehandlung 139.712 m³/a

Entlastungsdaten der Simulation: KOSIM

siehe: Mischwasserbauwerke Details DWA A 102

2022						
	RÜ1		RÜB1		RÜB2	
Januar	19m ³	16,3 h	500m ³	248,5 h	1.608m ³	11,0 h
Februar	9m ³	1,3 h	495m ³	206,0 h	1.166m ³	5,8 h
März	1m ³	1,0 h	487m ³	118,5 h	1.025m ³	7,5 h
April	118m ³	5,8 h	240m ³	16,3 h	4.320m ³	68,5 h
Mai	752m ³	9,5 h	956m ³	10,0 h	4.910m ³	26,8 h
Juni	515m ³	3,3 h	489m ³	15,3 h	8.590m ³	66,3 h
Juli	23m ³	0,5 h	6m ³	3,5 h	1.224m ³	8,3 h
August	41m ³	0,8 h	3m ³	0,8 h	881m ³	6,3 h
September	398m ³	47,8 h	123m ³	8,3 h	2.549m ³	18,0 h
Oktober	260m ³	19,3 h	18m ³	10,8 h	4.169m ³	28,0 h
November	109m ³	14,3 h	12m ³	7,3 h	3.115m ³	22,5 h
Dezember	45m ³	6,3 h	36m ³	15,8 h	4.480m ³	25,8 h
Summe Jahr	2.290m ³	125,8 h	3.365m ³	660,8 h	38.036m ³	294,5 h

2023						
	RÜ1		RÜB1		RÜB2	
Januar	6m ³	2,8 h	2m ³	0,8 h	60m ³	1,5 h
Februar	64m ³	1,5 h	26m ³	10,0 h	3.211m ³	18,0 h
März	34m ³	8,3 h	7m ³	4,5 h	756m ³	10,0 h
April	40m ³	1,8 h	121m ³	15,0 h	6.775m ³	39,5 h
Mai	339m ³	5,8 h	457m ³	51,8 h	4.831m ³	34,8 h
Juni	499m ³	4,0 h	479m ³	7,0 h	2.563m ³	14,0 h
Juli	478m ³	4,8 h	145m ³	8,0 h	4.920m ³	24,8 h
August	756m ³	7,0 h	1.800m ³	19,0 h	10.356m ³	61,5 h
September	0m ³	0,3 h	1m ³	0,8 h	19m ³	0,5 h
Oktober	4m ³	0,5 h	7m ³	3,8 h	950m ³	5,5 h
November	13m ³	2,3 h	157m ³	24,3 h	10.663m ³	60,5 h
Dezember	73m ³	2,0 h	32m ³	13,0 h	8.299m ³	56,3 h
Summe Jahr	2.306m ³	40,8 h	3.234m ³	157,8 h	53.405m ³	326,8 h

	2024					
	RÜ1		RÜB1		RÜB2	
Januar	0m ³	0,0 h	15m ³	8,8 h	3.254m ³	29,5 h
Februar	9m ³	5,3 h	23m ³	9,5 h	502m ³	3,5 h
März	6m ³	0,5 h	21m ³	8,0 h	166m ³	1,5 h
April	14m ³	10,8 h	153.956m ³	495,5 h	1.111m ³	10,3 h
Mai	813m ³	6,3 h	59.833m ³	180,5 h	4.942m ³	27,3 h
Juni	689m ³	8,8 h	0m ³	0,0 h	6.566m ³	34,8 h
Juli	230m ³	4,0 h	43m ³	2,3 h	2.376m ³	12,0 h
August	397m ³	21,3 h	204m ³	7,3 h	3.005m ³	16,0 h
September	365m ³	31,5 h	506m ³	39,0 h	14.210m ³	72,8 h
Oktober	7m ³	3,5 h	1m ³	0,8 h	516m ³	3,8 h
November	8m ³	0,5 h	0m ³	0,0 h	0m ³	0,0 h
Dezember						
Summe Jahr	2.538m ³	92,3 h	214.602m ³	751,5 h	36.648m ³	211,3 h